

彭家乡2025年大中型水库移民后期扶持项目-600元  
指标项目 工程

## 招标控制价

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



The stamp is red and circular, featuring the company name "贵州省水文水资源勘测设计集团有限公司" around the perimeter and a central five-pointed star. Below the star, there is a smaller text area containing the number "5226018851124".

彭家乡2025年大中型水库移民后期扶持项目-600元指标项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 93976.72元

(大写): 玖万叁仟玖佰柒拾陆元柒角贰分



招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_



编 制 时 间:

复 核 人: \_\_\_\_\_



复 核 时 间:

### 总预算表

单位：元

## 建筑工程预算表

| 序号      | 工程或费用名称                            | 单位             | 数量   | 单价(元)  | 合计(元)    |
|---------|------------------------------------|----------------|------|--------|----------|
|         | 第一部分 建筑工程                          |                |      |        | 93976.72 |
| 1       | 建筑工程                               |                |      |        | 93976.72 |
| 1.1     | 山坪塘                                |                |      |        | 74366.22 |
| 1.1.1   | 库内清淤                               |                |      |        | 12216.00 |
| 1.1.1.1 | 清淤 运0.3km                          | m <sup>3</sup> | 800  | 15.27  | 12216.00 |
| 1.1.4   | 大坝                                 |                |      |        | 62150.22 |
| 1.1.4.2 | 不锈钢栏杆 H=1200mm                     | m              | 60   | 180    | 10800.00 |
| 1.1.4.3 | 脚手架                                | m <sup>2</sup> | 120  | 9.09   | 1090.80  |
| 1.1.4.4 | 模板制安                               | m <sup>2</sup> | 144  | 60.22  | 8671.68  |
| 1.1.4.5 | 坝体C20混凝土                           | m <sup>3</sup> | 70.2 | 531.06 | 37280.41 |
| 1.1.5   | 12cm厚C25混凝土路面(自拌砼) 60m长1.5m宽0.12m厚 | m <sup>3</sup> | 7.2  | 598.24 | 4307.33  |
| 1.1.6   | 泥结石路                               |                |      |        | 19610.5  |
| 1.1.6.1 | 20cm厚块石基层                          | m <sup>2</sup> | 350  | 36.38  | 12733    |
| 1.1.6.2 | 10cm厚泥结碎石面层                        | m <sup>2</sup> | 350  | 19.65  | 6877.5   |