

招标控制价

招标控制价(小写): _____ 99890元 _____

(大写): _____ 玖万玖仟捌佰玖拾元整 _____


招标人: _____ 广安市广安区大安镇初级中学校 _____



法定代表人
或其授权人: _____  _____

(签字或盖章)

编制人: _____



复核人: _____



编制时间: 2025.07.10

复核时间:

总说明

工程名称：广安区大安初中更换教学楼窗户和维修围墙工程

第1页 共1页

1. 工程概况

1.1 广安区大安初中教学楼窗和围墙维修工程内容、做法及其工程量（工程量为现场实际测量，未注明的单位为毫米）

1.1.1 拆除塑钢推拉窗 $1.8*2.1*53$ 扇+ $0.64*2.1*22$ 扇=229.91平方米。

1.1.2 安装深灰色90型铝合金推拉窗，总面积200.34平方米，做法及其要求：型材为深灰色90型铝合金，闭口边框铝材厚度不小于1.4mm，玻璃为5mm厚白色透明钢化玻璃（下段亮子为蓝色钢化玻璃），窗的抗风压能力、气密性等需满足规范最低标准。

1.1.3 安装深灰色90型铝合金固定窗，总面积29.57平方米，做法及其要求：型材为深灰色90型铝合金，闭口边框铝材厚度不小于1.4mm，玻璃为5mm厚白色透明钢化玻璃（下段亮子为蓝色钢化玻璃），窗的抗风压能力、气密性等需满足规范最低标准。

1.1.4 窗边两侧（平均宽150）抹灰补烂，共计 $(413.4+120.56)*0.15=80.09m^2$ ，做法：20厚1:2.5水泥砂浆零星抹灰+白色仿瓷涂料三遍。

1.1.5 拆除砖砌体围墙，共 $16米*2.4米*0.12米+附壁柱0.37*0.24*2.4*5$ 个= $5.67m^3$

1.1.6 M5水泥砂浆砌筑MU10页岩标砖围墙，共 $16米*2.4米*0.12米+附壁柱0.37*0.24*2.4*5$ 个= $5.67m^3$ ；校内单面及其压顶为20厚1:2.5水泥砂浆抹灰，铁板压光，抹灰面积共 $16*(2.4+0.24)+0.12*2*2.4*5=45.12m^2$ 。

1.1.7 搭拆里脚手架： $16*2.4=38.4m^2$

2. 工程招标和专业工程发包范围

2.1 广安区大安初中教学楼窗和围墙维修工程内容、做法及其工程量和清单工程量的内容

3. 工程量清单编制依据

3.1 广安区大安初中教学楼窗和围墙维修工程内容、做法及其工程量；GB505002013清单计价规范；四川省2020定额及其配套文件。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 质量合格，其他符合规范要求。

5. 其他需要说明的问题

5.1 材料价格按广安市造价信息2025年5期，结合当地市场价格。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：广安区大安初中更换教学楼窗户和维修围墙工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	85579.37	
1.1	单价措施项目	304.13	
2	总价措施项目	4050.86	-
2.1	其中：安全文明施工费	3824.51	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1792.97	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	91423.20	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	8228.09	-
8	附加税	238.61	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		99889.90	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广安区大安初中更换教学楼窗户和维修围墙工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
1	011610002001	金属门窗拆除	拆除塑钢窗	m ²	229.91	22.59	5193.67	4262.53			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）推拉窗	安装深灰色90型铝合金推拉窗，做法及其要求：型材为深灰色90型铝合金，闭口边框铝材厚度不小于1.4mm，玻璃为5mm厚白色透明钢化玻璃，窗的抗风压能力、气密性等需满足规范最低标准	m ²	200.34	302.68	60638.91	7833.29	268.46		
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）固定窗	安装深灰色90型铝合金固定窗，做法及其要求：型材为深灰色90型铝合金，闭口边框铝材厚度不小于1.4mm，玻璃为5mm厚白色透明钢化玻璃，窗的抗风压能力、气密性等需满足规范最低标准。	m ²	29.57	277.65	8210.11	684.84	21.59		
4	011203001007	零星项目一般抹灰	窗边两侧抹灰补烂，做法：20厚1:2.5水泥砂浆零星抹灰	m ²	80.09	49.23	3942.83	2602.12	6.41		
5	011407001008	墙面喷刷涂料	白色仿瓷涂料三遍	m ²	80.09	25.32	2027.88	1115.65			
6	011601001004	砖砌体拆除	拆除砖砌体围墙	m ³	5.67	78.50	445.10	365.37			
7	010401003005	实心砖墙	M5水泥砂浆砌筑MU10页岩标砖围墙，不勾缝	m ³	5.67	538.29	3052.10	1043.96	4.14		
8	011201001006	墙面一般抹灰	双面及其压顶为20厚1:2.5水泥砂浆抹灰，铁板压光	m ²	45.12	39.11	1764.64	1089.20	4.06		
单价措施项目清单											
脚手架工程											
本页小计							85275.24	18996.96	304.66		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广安区大安初中更换教学楼窗户和维修围墙工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
9	011701003001	里脚手架	围墙砌筑和抹灰用搭拆里脚手架	m ²	38.4	7.92	304.13	199.68	11.52		
本页小计								304.13	199.68	11.52	
合 计								85579.37	19196.64	316.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广安区大安初中更换教学楼窗户和维修围墙工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001001	安全文明施工费			3824.51			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	214.64			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	897.59			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	1541.51			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	1170.77			
2	011707002001	夜间施工增加费			93.66			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			44.88			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			70.25			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			17.56			
合计					4050.86			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

